

## Kurz vor der Messung:

Kurz vor der Blowerdoor Messung sollte folgendes beachtet werden:

- Während der Prüfung sollte der Baubetrieb ruhen. Arbeiten im Innenbereich können nur eingeschränkt weitergeführt werden.
- Ein Stromanschluss von 230V ist für die Prüfung vorhanden.
- Das Gebäude ist ausreichend beleuchtet.
- Leiter, Gerüst oder Hebebühne zur Leckage suche in Höhen von über 3,50m sind vorhanden.
- Um Messungenauigkeiten vorzubeugen, kann bei windigem Wetter die Messung Kurzfristig verschoben werden.
- Bei einer Leckagesuche mit Thermografie muss der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen mehr als 6 Grad betragen.
- Abgaswege, Sanitär- und Lüftungsöffnungen sind zur Zeit der Prüfung abgeklebt oder Verschlussen.
- Wärmeerzeuger, die die Zuluft aus der Raumluft beziehen (wie z.B. Kaminöfen, Wandthermen).
- Alle Innentüren sind geöffnet. Alle Fenster, Außentore und -öffnungen verschlossen.
- Klappen, Türen, Luken, zu unbeheizten Gebäudebereichen sind geschlossen.